

RZUT PARTERU 1:50



PRZEKRÓJ A-A 1:50

OSŁONA ŚMIETNIKOWA OS2 PRZY BUDYNKU "B" 1:50

PG **PODŁOGA NA PŁYCIE GARAŻU**

FARBA DO POSADZEK NA BAZIE ŻYWICY EPOKSYDOWEJ Z POWIERZCHNIĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ	0,3CM
JASTRYCH CEMENTOWY ZATARTY NA GŁADKO, "PŁYWAJĄCY" - ODDYLATOWANY OD ŚCIAN PASKAMI STYROPIANU EPS T 30 dB, 22/20	8,0-10,0CM
2x PAPA TERMOZGRZEWALNA Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY	
PŁYTĄ BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW Ø10, OCZKA 20x20 cm, GÓRĄ I DOŁEM, STAL A0, ZUŻYCIE 13,6 kg/m2 BETON B20	20.0 CM
PIASEK	30,0CM

SZ1 **ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUR PEŁNY**

MUR Z CEGŁY BETONOWEJ TEKNO--AMERBLOK ŁUPANEJ I GŁADKIEJ	25 CM
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY kat. III	1,5CM

SF **ŚCIANA FUNDAMENTOWA**

SMAROWANIE GRUNT - DEITERMANN EUROLAN TG 2 POWŁOKA - DEITERMANN SUPERFLEX 10	
MUR Z BLOCZKÓW BETONOWYCH	25CM

D1 **DACH**

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA, WARSTWA WIERZCHNIA Z POSYPKĄ W KOLORZE BEŻOWYM	
BETON PODKŁADOWY	5,0cm
PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI	12cm

Obiekt	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA HALI SPORTOWEJ PRZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K. NORWIDA W KIELCACH UL. JAGIELLOŃSKA 4 NR EW. DZ.1365/1,1365/3,1365/4,1365/5/1365/6 OBRĘB 0009			
Inwestor	GMINA KIELCE REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA III L.O. w KIELCACH PANA A. ZDEBA			
Rysunek	RZUT I PRZEKRÓJ			
Rodzaj oprac.	PROJEKT BUDOWLANY			
	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data:
Projektował:	mgr inż.arch. Jerzy Kania.	211/KL/74 KL-509/94		09.2017
Opracował:	inż. W.Grychowski			Skala 1:100
Sprawdził:	mgr inż.arch. Marian Pamuła	208/77		Nr rys. 3
Kier. pracowni	mgr inż.St. Grudzień			